

INTRODUCCION

Evaluación sistemática de los peligros identificados en Constructora del Oeste S.A. - Casa Central, clasificados según su probabilidad de ocurrencia y severidad potencial. Esta matriz permite priorizar las intervenciones preventivas y asignar recursos donde mayor impacto tendrán.

METODOLOGIA DE EVALUACION

La valoración de riesgos se realiza mediante el método de Probabilidad x Severidad:

- Crítico (Score 15-25): Requiere acción inmediata
- Alto (Score 8-14): Requiere acción a corto plazo
- Moderado (Score 4-7): Requiere seguimiento
- Bajo (Score 1-3): Mantener controles actuales

RESUMEN DE RIESGOS IDENTIFICADOS

Se han identificado 15 riesgos en 7 sectores del establecimiento:

- **Riesgos Críticos: 0 (0%) - Requieren intervención inmediata**
- **Riesgos Altos: 8 (53%) - Requieren atención prioritaria**
- **Riesgos Moderados: 4 (27%)**
- **Riesgos Bajos: 3 (20%)**

DETALLE DE RIESGOS

Ref	Score	Nivel	Descripción	Sector	PxS	Acc. Correctiva	Foto
#1	12	Alto	Sismo - derrumbe y atrapamiento	General	3x4	Plan evacuación, simulacros, punto encuentro, construcción sismorresistente	-
#2	12	Alto	Caída a distinto nivel en obras	Obras (personal desplazado)	3x4	Arnés, línea de vida, capacitación altura, supervisión	-
#3	10	Alto	Derrumbe de excavaciones	Obras (personal desplazado)	2x5	Entibado, taludes, inspección diaria, acceso seguro	-
#4	10	Alto	Electrocución en instalaciones provisionales	Obras (personal desplazado)	2x5	Disyuntores, puesta a tierra, tableros estancos, verificación	-
#5	10	Alto	Asfixia en espacios confinados	Obras (personal desplazado)	2x5	Permiso de trabajo, medición atmósfera, ventilación, vigía, rescate	-
#6	8	Alto	Atropello y vuelco por autoelevador	Depósito de Materiales	2x4	Operador habilitado, cinturón, bocina, balizas, demarcación	-
#7	8	Alto	Atropello por maniobras de camiones	Patio de Maniobras	2x4	Señalero obligatorio, zonas peatonales, chaleco, capacitación	-
#8	8	Alto	Golpes por izaje de cargas	Depósito y Obras	2x4	Eslingas certificadas, señalero, área despejada, capacitación	-
#9	6	Moderado	Cortes y proyección de partículas por amoladora	Taller de Mantenimiento	2x3	Protector disco, gafas obligatorias, guantes, capacitación	-
#10	6	Moderado	Radiación UV, humos y quemaduras por soldadura	Taller de Mantenimiento	2x3	Máscara fotosensible, extracción localizada, EPP completo	-
#11	6	Moderado	Incendio e intoxicación por solventes	Taller de Mantenimiento	2x3	Gabinete inflamables, ventilación, guantes nitrilo, FDS	-
#12	6	Moderado	Caída de objetos desde estanterías	Depósito de	2x3	Estanterías ancladas, límites	-

Ref	Score	Nivel	Descripción	Sector	PxS	Acc. Correctiva	Foto
				Materiales		señalizados, casco obligatorio	
#13	4	Bajo	Posturas inadecuadas prolongadas en trabajo de oficina	Oficinas Administrativas	2x2	Mobiliario ergonómico, pausas activas, capacitación	-
#14	4	Bajo	Caídas al mismo nivel por pisos mojados	General	2x2	Limpieza inmediata, señalización, calzado antideslizante	-
#15	2	Bajo	Fatiga visual por uso de pantallas	Oficinas Administrativas	2x1	Iluminación adecuada, descansos visuales, monitores correctos	-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El establecimiento presenta 8 riesgos de nivel Alto que requieren atención prioritaria en el corto plazo. Se recomienda implementar las medidas de control propuestas y realizar seguimiento periódico de su eficacia. Los riesgos de nivel Moderado y Bajo deben mantenerse bajo monitoreo continuo como parte del programa de mejora continua del Sistema de Gestión de SST.